

REHABILITATION CAHIER DES CHARGES

PR #					
Site Location	Ain Draham				
A	Salle 1 Huiles essentielles				
#	Description	Unité	Quantité estimée	Prix unitaire estimé (TND)	Prix Total (TND)
1	Peinture de la porte (avec fourniture de la peinture) (2,5 m* 2 m)	m^2	5		
2	Fourniture et installation fenêtre en PVC (1,1 m* 1,1 m)	m^2	1.21		
3	Enlever l'enduit actuel sur les murs (7,2+6,1+3,6)*1m)	m^2	16.9		
4	Peindre les murs en blanc (avec fourniture peinture) // 4m*(6,1m+7,2m)*2	m^2	106.4		
5	Fournir et mettre un nouvel enduit sur les mur	m^2	16.9		
6	Construire un mur de séparation (4m*6,1m)	m^2	24.4		
7	Fournir et installer les Carrelage et revêtement de sol (6,1*7,2)	m^2	43.92		
Total Salle 1					
B	Salle 2 Sculpture sur Bois				
#	Description	Unité	Quantité estimée	Prix unitaire estimé (TND)	Prix Total
1	Fourniture et installation fenêtre en PVC (1m* 1,1m) //	m^2	1.1		
2	Peinture de la porte (avec fourniture de la peinture) (2,5m* 2m)	m^2	5		
3	Peindre les murs en blanc (avec fourniture de la peinture) (6,1+7,5)*5,1*2	m^2	138.72		

4	Nettoyer les sols (6,1*7,5)	m^2	45.75		
5	Enlever l'enduit actuel sur les murs (6,1m+7,5m)*1	m^2	13.6		
6	Fournir et Mettre un nouvel enduit sur les murs (6,1m+7,5m)*1	m^2	13.6		
7	Construire un mur de séparation (4m*6,1m)	m^2	24.4		
Total Salle 2					
C	Salle 3: Fromagerie				
#	Description	Unité	Quantité estimée	Prix unitaire estimé (TND)	Prix Total
1	Fourniture et installation d'une porte en PVC // (1m*2,2m)	m^2	2.2		
2	Boucher les 2 fenêtres sur le mur de séparation	m^2	2.88		
3	Fourniture et installation de 2 fenêtres en PVC // Size (1,2m * 1,2m)	m^2	2.88		
4	Enlever et installer un nouveau sol // Size (10,7*6,1)	m^2	65.27		
5	Construire un mur de séparation (2,8m*6,1m)	m^2	17.08		
6	Peindre les murs en blanc (avec fourniture de la peinture) (10,7+6,1)*2,8+ (6,1*10,7)	m^2	112.31		
7	Enlever l'enduit actuel sur les murs (10,7+10,7)*1m	m^2	21.4		
8	Fournir et Mettre un nouvel enduit sur les murs (10,7+10,7)*1m	m^2	21.4		
9	Fournir et Installer de la faïence au sol (21,4+12,2)*2,8 - 5,08	m^2	89		
Total Salle 3					
D	Salle 4: WC				
#	Description	Unité	Quantité estimée	Prix unitaire estimé (TND)	Prix Total
1	Fourniture et installation de 2 Cabines (hommes & femmes) PVC // 3,5*2 -4	m^2	3		
2	Fourniture et Installation de 2 portes pour les 2 cabines WC	m^2	4		
3	Fourniture et installation de 2 lavabos	pieces	2		
4	Fourniture et installation de 2 robinets	pieces	2		
5	Fourniture et installation de 2 flexibles et 2 robinets de toilette	pieces	2		
6	Fourniture et installation de 2 Cuvettes Complètes (Cuvette + réservoir + mécanisme de chasse + abattant)	pieces	2		
7	Ouverture d'une porte sur le mur //2*0,7	m^2	1.4		
8	Fourniture et installation d'une nouvelle porte 2*0,7	m^2	1.4		

9	Construire une ouverture de fenêtre sur chaque mur de cabile toilette // 0,5*0,3*2	m^2	0.3		
10	Construire un mur de séparation (3,5*2)+(2,5*2)	m^2	12		
11	Fourniture et installation d'une fenêtre en PVC // 0,5*0,3*2	m^2	0.3		
12	Construire un mur	m^2	17.08		
13	Construire un plafond en PVC (6,1*3,5)	m^2	21.35		
14	Enlever l'ancien sol et en installer un nouveau // 6,1*3,5	m^2	21.35		
Total Salle 4					

	Peinture mur extérieur du bâtiment (196,2*5)	m^2	196.2		
	Transport	Forfait			
	Electricité	Forfait			
	Plomberie	Forfait			
	Climatisation	Forfait			
	Construction d'un escalier extérieur avec rampe d'accès pour handicapés	Forfait			

GRAND TOTAL	
--------------------	--